

## 第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L2000 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	13	基	200,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L2000 連結金具付 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	2	基	207,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L2000 点検孔φ900開口 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	2	基	289,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1500 連結金具付 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	217,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1000 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	2	基	162,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1643/1157 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	238,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1536/1050 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	228,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1366/1850 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	257,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	B1000×H1500×L1500 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	3	基	471,000	材料費、現場着価格
	断面変化板高弾性接着剤等を含む。	B1200×H1740×L200 開口1000×1000 ソケット、吊上金具、インサート、バックアップ材、注入口、高弾性接着剤	6	個	122,000	材料費、現場着価格
ジオセルマットレス工法	GN-200MP(2段)H200×W1280×L8670	122	m2	24,100	(材工共)接続材料及び材料ロスを含む。	
ジオセルマットレス工法	GN-200MP(2段)H200×W960×L8670	91.5	m2	24,600	(材工共)接続材料及び材料ロスを含む。	
秦野市	既設人孔耐震化工法(非開削)昼間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	550,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法(非開削)夜間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	617,000	
	既設人孔耐震化工法(非開削)昼間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	399,000	マグマロック工法 誘導目地なし 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法(非開削)夜間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	446,000	
秦野市	事前調査工(昼間)	φ800mm	1	日	173,000	既設人孔耐震化工法 マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工(夜間)	φ800mm	1	日	251,000	
茅ヶ崎市	特殊部I型	1200×1500×4000 (R-3、R-5)	2	組	1,350,000	・本体、端壁、敷板、付属品含む ・ダクトスリーブ材料費含まず ・ダクトスリーブ取付費 16箇所含む ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
	特殊部I型	1200×1600×4500 (開口1000×600) (R-4)	2	組	1,880,000	・本体、端壁、敷板、サイドボックス、付属品含む ・ダクトスリーブ材料費含まず ・ダクトスリーブ取付費 21箇所含む ・設計荷重図面のとおり ・現着価格

## 第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	特殊部 I 型	1200×1600×4500 (開口1000×600) (L-4)	2	組	1,880,000	・本体, 端壁, 敷板, サイドボックス, 付属品含む ・ダクトスリーブ材料費含まず ・ダクトスリーブ取付費 23箇所含む ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
	鋳鉄蓋	1270×4000 (特殊部 I 型1200×4000用) (R-3、R-5)	2	組	1,980,000	・地上機器用仮蓋含む ・仮舗装無し ・市マーク有り ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
	鋳鉄蓋	1270×4500 (特殊部 I 型1200×4500用) (R-4、L-4)	2	組	2,060,000	・地上機器用仮蓋含む ・仮舗装無し ・市マーク有り ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
藤沢市	鋳鉄製ゲート	見積依頼仕様書の通り	1	門	13,000,000	水門のみ、機器費 運送費別途 製作場所 埼玉県幸手市高須賀 重量 1,400kg
	撤去工事	既設軒天、側面材	52	m <sup>2</sup>	17,600	施工費 (夜間22:30~5:00)
	アルミスパンドレル	RA100 (W100 t 1.0) 二次下地材共	38	m <sup>2</sup>	112,000	材料費 シルバーアルミ 現地着価格
	施工費 (アルミスパンドレル)		38	m <sup>2</sup>	37,200	施工費 (夜間22:30~5:00)
	点検口	□600 アルミ枠	4	ヶ所	44,100	材料費 シルバーアルミ 現地着価格
	アルミパネル	t2.0 二次下地材共	14	m <sup>2</sup>	151,000	材料費 フッ素樹脂塗装 現地着価格
	施工費 (アルミパネル)		14	m <sup>2</sup>	39,200	施工費 (夜間22:30~5:00)
	見切縁	アルミパネルt2.0 W500	12	m	49,000	材料費 フッ素樹脂塗装 現地着価格
	防水工事	MS-2 20×10	55	m	3,920	材工共 (夜間22:30~5:00)
	スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】	HPφ400mm	4	箇所	132,000	材料費、現場着価格
	スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】	HPφ450mm	10	箇所	148,000	材料費、現場着価格
	オメガライナーパイプ【本管更生用】	φ400R(I)タイプ	47.6	m	51,400	材料費、現場着価格
	カロート	藤沢市型 800×680×750	45	組	40,500	材料費、現着価格
	4連ブランコ	ザイルロープ	2	基	581,000	材料費、現着価格
	4連幼児用ブランコ	ザイルロープ	1	基	581,000	材料費、現着価格
	4連幼児用ブランコ	ザイルロープ、バンパー・バケットシート	1	基	681,000	材料費、現着価格
	安全柵	4 連用 4 組セット	3	基	194,000	材料費、現着価格
	滑走系遊具	CP-01350	1	基	1,550,000	材料費、現着価格
	複合遊具	コザカナパラダイス ロープウェイ1式含む	1	基	11,800,000	材料費、現着価格
	複合遊具【コザカナパラダイス】組立据付費		1	基	1,050,000	屋間施工、工事基礎含まない
2間低鉄棒(パーステンレス)	ZBR-1357	1	基	126,000	材料費、現着価格	
藤沢市	スイング遊具	リンクミニ ふじキュン	2	基	239,000	材料費、現着価格
逗子市	炭素繊維集成板	CCFP-CABOCON TYPE-S W50*t2.4	235.2	m	10,000	材料費、現場着価格